




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 863**

16 Σεπτεμβρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αρ. οικ/4058 /ΤΠ 32 (1)

Πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 26ης Ιουλίου 1996 στην επαρχία Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 2 και 3 της από 28-7-78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος» που κυρώθηκε με το Ν.867/79 (ΦΕΚ 24/Α/7.2.79).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30-7-81) ο οποίος κυρώνει την από 26-3-81 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

3. Το Ν.2412/96 (ΦΕΚ 123/Α/17-6-96) «περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 3, τελευταίο εδάφιο του Ν.1266/82 (ΦΕΚ Α/81) «περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παράγραφος 6 του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/23).

5. Τις διατάξεις του Ν.128/75 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».

6. Την υπ.αριθμ. πρωτ. 3281/ΤΠ 32/6.8.96 (ΦΕΚ/702/Β/19.8.96) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων με θέμα «Αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 26ης Ιουλίου 1996 στην επαρχία Κόνιτσας του Ν.Ιωαννίνων και της Κοινότητας Δουμενών Ν. Αχαΐας».

7. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ».

8. Την αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

9. Την με αριθμ. 50148/542/24.6.92 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 420/Β/1.7.92).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού αλλά η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο 9669000 της ΣΑΕ 069.

Η προκαλούμενη δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου βαρύνει τον λογαριασμό του Ν.128/75. Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητας του. Το ύψος της δαπάνης αυτής θα είναι της τάξης των 6 δισ. δρχ.

11. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/05/11/Φ.2.2.1/6.2.96 (ΦΕΚ 90/Β/13-2-96) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Εμμ. Λουκάκη».

12. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους της επαρχίας Κόνι-

τσας του Ν. Ιωαννίνων από το σεισμό 26ης Ιουλίου 1996, αποφασίζουμε:

Α.ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ι. Εγκρίνεται η χορήγηση στεγαστικών δανείων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός της 26ης Ιουλίου 1996 στης επαρχία Κόνιτσας του Ν. Ιωαννίνων, σε κτίρια οποιασδήποτε χρήσης.

α) Για ανακατασκευή των κτιρίων που κατέρρευσαν ή κρίνονται κατεδαφιστέα ή υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα) ή είναι δομημένα από υλικά (αδρανή και συγκολλητικά), που δεν είναι δόκιμα (ωμοπλίνθους, κροκάλες, ξηρολιθιά κ.λ.π.) και τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί κατεδαφιστέα, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ) Κόνιτσας του Ν.Ιωαννίνων ουσιαστική αποκατάσταση, δηλαδή, επισκευή που εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους.

β) Για επισκευή των πάσης φύσεως κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό.

Τα ανωτέρω δάνεια δύναται να χρησιμοποιηθούν και για αυτοστέγαση.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. Οι δικαιούχοι των στεγαστικών δανείων καθορίζονται από το αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ) Κόνιτσας του Ν. Ιωαννίνων στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται με την αρ.πρωτ.3281/ΤΠ.32/6.8.96 (ΦΕΚ 702/Β/ 19.8.96) Κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων και τις Υπουργικές Αποφάσεις.

2. Το αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ) Κόνιτσας,θα χορηγεί στους δικαιούχους βεβαίωση με την οποία θα προσδιορίζεται το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης επισκευής ή το ποσό που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής καθώς και του στεγαστικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω για τα κτίρια που βρίσκονται εντός της σεισμόπληκτης περιοχής.

3. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο κτίριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, ο ιδιοκτήτης, και επί περισσότερων συνιδιοκτητών, καθένας από αυτούς δικαιούται δανειοδότηση για αυτοστέγαση με αγορά ή ανέγερση κατοικίας σε άλλη σεισμόπληκτη περιοχή.

ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. ΔΑΝΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ

Η στεγαστική ενίσχυση (δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) θα χορηγείται στους δικαιούχους με βάση την προσκομιζόμενη στη δανείστρια Τράπεζα έγγραφη συνηγορία του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ),Κόνιτσας Ν.Ιωαννίνων με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

α) Για τα κτίσματα που έχουν χρήση κατοικίας 110.000 δρχ. ανά τ.μ. με ανώτατο όριο δανειοδοτούμενης επιφάνειας τα 120 τ.μ. και κατώτατο όριο δανειοδοτούμενης επιφάνειας 50 τ.μ. ανά χωριστή ιδιοκτησία.

β) Για κτίσματα που έχουν χρήση κατοικίας και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις επιβάλλεται η διατήρηση της μορφής τους κατά την ανακατασκευή ή εφόσον το κτίριο είναι παραδοσιακό, το δάνειο ορίζεται σε 130.000 δρχ. ανά τετραγωνικό μέτρο και για όλο το εμβαδόν του κτιρίου.

γ) Για διατηρητέους, όπως στην προηγούμενη παράγραφο (β), επαγγελματικούς χώρους (ξενοδοχεία, καταστήματα κ.λπ.) το δάνειο ορίζεται σε 120.000 δρχ ανά τ.μ. και για όλο το εμβαδόν του κτιρίου.

δ) Για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους των ως άνω κατηγοριών (β) και (γ), όταν διατηρείται η όψη και ανακατασκευάζεται το υπόλοιπο, θα χορηγείται δάνειο επισκευής διατηρητέου κτιρίου για τις όψεις, χωρίς όριο δανειοδότησης, και δάνειο ανακατασκευής κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, όπως ορίζεται στις παρ.(α) και (ε) αντίστοιχα για το υπόλοιπο κτίσμα.

Στην περίπτωση αυτή το δάνειο και η δωρεάν κρατική αρωγή θα χορηγούνται αθροιστικά.

ε) Για κτίρια που έχουν χρήση επαγγελματικού χώρου το δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 70.000 δρχ. ανά τ.μ. και για δανειοδοτούμενη επιφάνεια μέχρι 120 τ.μ., ήτοι μέχρι του ποσού των 8.400.000 δρχ., για τα πρώτα 150 τ.μ.

Στην περίπτωση που ο επαγγελματικός χώρος έχει επιφάνεια άνω των 150 τ.μ., για τον υπολογισμό της συνολικής δανειοδότησης θα διαιρείται η επιφάνεια του σε τμήματα των 150 τ.μ. Για τα τυχόν δάνεια που θα προκύψουν πέραν των πρώτων 150 τ.μ. το ποσό του δανείου ορίζεται σε 45.000 δρχ. ανά τ.μ. και για δανειοδοτούμενη επιφάνεια 120 τ.μ. εκ των 150 τ.μ., ήτοι μέχρι του ποσού των 5.400.000 δρχ. για κάθε επιπλέον δάνειο που θα χορηγείται.

Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ., θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται στεγαστική συνδρομή ανάλογα με το εμβαδόν του και σύμφωνα με τα ισχύοντα ανώτατα όρια (εμβαδού και δανείου).

στ) Για υπόγειους χώρους όπως αυτοί ορίζονται από το Γ.Ο.Κ. και είναι διαμορφωμένοι ως διαμερίσματα κατοικίας ή επαγγελματικές στέγες, χορηγείται ποσό δανείου που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας μεγίστης τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση των ανακατασκευαζομένων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων αντίστοιχα.

ζ) Για κατασκευές κτισμάτων βοηθητικής χρήσεως στο δώμα οικοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων κλπ., χορηγείται δάνειο που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για την χρηματοδότηση της ανακατασκευαζόμενης επιφάνειας.

η) Για κτίρια που η κατασκευή τους είχε προχωρήσει μόνο μέχρι το σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, χορηγείται δάνειο που αντιστοιχεί στο 30% της εκάστοτε ισχύουσας μεγίστης τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση της ανακατασκευαζόμενης επιφάνειας.

θ) Για βοηθητικούς χώρους της αυτής οικοδομής ή ευρισκομένους στο αυτό οικόπεδο που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα της κατοικίας, δύναται να χορηγείται δάνειο είτε για το συνολικό εμβαδόν της οικοδομής και του βοηθητικού χώρου και μέχρι τα 120 τ.μ. με την τιμή μονάδας ανακατασκευής της κατοικίας παρ.(α) είτε να χορηγείται χωριστά δάνειο για την κυρίως κατοικία και μέχρι τα 120 τ.μ. και δάνειο για τον βοηθητικό χώρο με τις τιμές που καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο (ια) της απόφασης αυτής.

ι) Για βοηθητικούς χώρους που η κυρίως οικοδομή (κατοικία ή επαγγελματική στέγη) δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα είτε βάση πρωτοκόλλου κατεδαφίσεως είτε ως ασύμφορη επισκευής είτε ως μη επισκευάσιμη λόγω ευτελών υλικών κατασκευής η τιμή αποζημίωσης κατεδαφιστέου βοηθητικού χώρου ορίζεται σε 55.000 δρχ. ανά τ.μ. και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ.

ια) Για ανεξάρτητες αποθήκες, που δεν βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο με το κυρίως κτίσμα, με χρήση οικιακής ή επαγγελματικής αποθήκης η τιμή αποζημίωσης ανά τ.μ. κατεδαφιστέου, είτε βάσει πρωτοκόλλου κατεδαφίσεως είτε ως ασύμφορου επισκευής είτε ως μη ασφαλώς επισκευάσιμου λόγω ευτελών δομικών υλικών, κτίσματος καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση τους ως εξής:

ι) Για κτίσματα με χρήση οικιακής αποθήκης 50.000 δρχ ανά τ.μ και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ.

ιι) Για κτίσματα με χρήση επαγγελματικής αποθήκης 45.000 δρχ ανά τ.μ. και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ.

ιβ) Για την ανακατασκευή αγροτικών κτισμάτων το δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 40.000 δρχ. ανά τ.μ. κατεδαφιζόμενης επιφάνειας και μέχρι συνολικού εμβαδού 120 τ.μ.

ιγ) Για την ανακατασκευή αγροτικών κατοικιών (κτισμάτων ευτελούς αξίας κατασκευής, μικρού κατά κανόνα εμβαδού που χρησιμοποιούνται εποχιακά) το δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 70.000 δρχ ανά τ.μ. κατεδαφιζόμενης επιφανείας και μέχρι συνολικού εμβαδού 120 τ.μ.

ιδ) Για κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία το ύψος της δανειοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 120.000 δρχ ανά τ.μ. επί του συνόλου της κατεδαφιστέας επιφανείας και η ανεγειρόμενη επιφάνεια δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 75% της κατεδαφισθείσης.

ιε) Για κτίρια με περισσότερες χωριστές ιδιοκτησίες (πολυκατοικίες) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται εκτός του δανείου ανακατασκευής ή αυτοστέγασης που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία του και επί πλέον δάνειο ανάλογο με το ποσοστό του επί των κοινοκτήτων χώρων και μέχρι συνολικού εμβαδού 120 τ.μ. αθροιστικά (από ιδιοκτησία και κοινόχρηστο χώρο).

ιστ) Η δωρεάν κρατική αρωγή, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δάνεια ανακατασκευής ή αυτοστέγασης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και ορίζεται σε ποσοστό 33% του δανείου και μόνο για μια ιδιοκτησία. Στην περίπτωση της παραγράφου (ε) κάθε τμήμα με επιφάνεια 150 τ.μ. θεωρείται ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίας, δάνειο δικαιούται για κάθε μία από αυτές.

Για τις πέραν της μίας (που θα προτείνεται από τον δικαιούχο) ιδιοκτησίες το σύνολο της στεγαστικής ενίσχυσης χορηγείται υπό μορφή δανείου, χωρίς δωρεάν κρατική αρωγή.

Σε περιπτώσεις ανακατασκευής, υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι να ανακατασκευάσει κτίσμα εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 66% του εμβαδού του κατεδαφιστέου κτίσματος, με βάση το οποίο υπολογίστηκε το δάνειο.

2. ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

α) Για επισκευή ζημιών στα «μη φέροντα» στοιχεία κτιρίων το ποσό του δανείου ανέρχεται μέχρι 22.000 δρχ ανά τ.μ. και μέχρι συνολικού εμβαδού 120 τ.μ ανά χωριστή ιδιοκτησία.

β) Για επισκευή ζημιών στον «φέροντα» οργανισμό κτιρίων το δάνειο ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 δρχ ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας.

γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν ζημιές στα «μη φέροντα» στοιχεία και στο «φέροντα» οργανισμό της ίδιας ιδιοκτησίας το συνολικό ανά τ.μ. ύψος του δανείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο 55.000 δρχ ανά τ.μ. στο συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας.

δ) Για πάσης φύσεως επισκευές (περιλαμβανομένων των αναπαλαιώσεων) κτιρίων που κρίνονται διατηρητέα ή παραδοσιακά το δάνειο ανέρχεται μέχρι του ποσού 110.000 δρχ ανά τ.μ χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας.

ε) Για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους της ως άνω κατηγορίας (δ), όταν διατηρείται η όψη και ανακατασκευάζεται το υπόλοιπο θα χορηγείται δάνειο επισκευής διατηρητέου ή παραδοσιακού κτιρίου για τις όψεις, χωρίς όριο δανειοδότησης , και δάνειο ανακατασκευής κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου αντίστοιχα (κεφ. III παρ. 1α και 1ε), για το υπόλοιπο κτίσμα.

στ) Για επισκευή αγροτικών κτισμάτων (πλην οικιών) το δάνειο ανέρχεται μέχρι συνολικού ποσού 600.000 δρχ για κάθε κτίσμα.

ζ) Για την επισκευή οικιακών ή επαγγελματικών αποθηκών το δάνειο ανέρχεται μέχρι του ποσού των 800.000 δρχ για κάθε κτίσμα.

η) Για επισκευή κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία το ύψος της δανειοδότησης (δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) για την αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού και των λοιπών μη φερόντων στοιχείων θα ανέρχεται στο ποσό των 70.000 δρχ ανά τ.μ. επί του συνόλου της επιφάνειας του κτιρίου. Για ύψος δανείου που δεν υπερβαίνει το ως άνω ποσό η σχετική έγκριση θα εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ), Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων. Για ύψος δανείου που υπερβαίνει το ως άνω ποσό η υπόθεση θα παραπέμπεται στο τμήμα Αποκατάστασης Ζημιών της ΥΑΣ για την έκδοση της συμπληρωματικής έγκρισης.

θ) Εφόσον πρόκειται για κτίρια με περισσότερες της μιας χωριστές ιδιοκτησίες, ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται, εκτός από το δάνειο για αποκατάσταση ζημιών της ιδιοκτησίας του και πρόσθετο δάνειο για την κάλυψη της δαπάνης που αναλογεί προς αποκατάσταση των ζημιών των κοινοκτήτων στοιχείων.

ι) Η δωρεάν κρατική αρωγή που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δάνεια επισκευής θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων και ανέρχεται στο ποσοστό του 30% του δανείου και μόνο για μία ιδιοκτησία.

ια) Στις περιπτώσεις που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν πριν από το σεισμό περισσότερες από μία ιδιοκτησίες, δάνεια θα χορηγούνται για κάθε μία από αυτές.

Για τις πέραν της μιας (που θα προτείνεται από τον δικαιούχο) ιδιοκτησίες το σύνολο της στεγαστικής ενίσχυσης χορηγείται υπό μορφή δανείου, χωρίς δωρεάν κρατική αρωγή.

3.ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

α) Το ποσόν των δανείων ανακατασκευής θα αναληφθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες κατά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης οι δε επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.

β) Τα δάνεια που χορηγούνται για επισκευές είναι δυνατόν να δοθούν κατά την κρίση της δανείστριας Τράπεζας και σε δύο δόσεις ή και εφάπαξ αν πρόκειται για μικρά ποσά. Απαραίτητη προϋπόθεση, στην περίπτωση αυτή, είναι η συνηγορία του αρμόδιου ΓΑΣ.

γ) Το ποσό των δανείων για αυτοστέγαση θα χορηγείται εφ'άπαξ με την προσκόμιση του οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής ή προσυμφώνου με την υποχρέωση της υποβολής οριστικού συμβολαίου και πιστοποιητικού μεταγραφής σε χρόνο που θα ορίζεται στην εγκριτική πράξη του Γ.Α.Σ.

δ) Η συνολική διάρκεια των δανείων ανακατασκευής ή αυτοστέγασης ή επισκευής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια ή δε εξόφληση τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεωλυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά από την υπογραφή της οικείας δανειστικής σύμβασης.

ε) Η συνολική διάρκεια των δανείων ανακατασκευής ή επισκευής διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεωλυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά από την υπογραφή της οικείας δανειστικής σύμβασης.

στ) Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λ.π., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του Ν.128/75.

ζ) Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

IV. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ

1. Εγκρίνουμε τη δυνατότητα μεταβιβάσεως του σεισμοδανείου και στους τυχόν νέους κτήτορες των ακινήτων ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως και του είδους της ιδιοκτησίας , που έχουν επ' αυτού (καθολική, ειδική διαδοχή, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, συνιδιοκτησία κ.λ.π.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι, οι νέοι κτήτορες να έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Δωρεάν κρατική αρωγή δικαιούνται οι νέοι κτήτορες μόνον εφ'όσον τόσο αυτοί όσο και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες, αποδεδειγμένα δεν έχουν λάβει δωρεάν κρατική αρωγή, για άλλο σεισμόπληκτο κτίσμα και έχουν δηλώσει, ότι δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, για άλλο ακίνητο στο μέλλον.

V. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από οποιαδήποτε Εμπορική Τράπεζα, την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Στεγαστική και την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.

Β.ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Στις περιπτώσεις που τα δάνεια της παρ. ΙΙΙ δεν επαρκούν για την κάλυψη της αναγκαίας συνολικής δαπάνης και μετά από συνηγορία του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ) Κόνιτσας Ν.Ιωαννίνων, οι ιδιοκτήτες κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφιστέα ή επισκευάσιμα, επιτρέπεται να δανειοδοτηθούν συμπληρωματικά είτε μόνοι τους, είτε από κοινού (όταν πρόκειται για κτίρια με περισσότερες χωριστές ιδιοκτησίες), από τις Εμπορικές Τράπεζες, την Εθνική Στεγαστική Τράπεζα Ελλάδος, την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος και την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, για την ολική ή μερική κάλυψη των αναγκαίων δαπανών ανακατασκευής και επισκευής, με τους συνήθεις όρους, (ύψος δανείου, διάρκεια, επιτόκιο κ.λπ.) καθοριζόμενα από τις Τράπεζες.

2. Η ως άνω πρόσθετη δανειοδότηση θα χορηγείται μετά από έγγραφη συνηγορία του αρμοδίου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ) Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων.

3. Προκειμένου για ανακατασκευή ή επισκευή γεωργικών γενικά κτισμάτων (πλην οικιών) η ανωτέρω δανειοδότηση θα γίνεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με τραπεζικά κριτήρια και με τους όρους χορήγησης, από την εν λόγω Τράπεζα, αντίστοιχων δανείων προς αγρότες.

4. Προκειμένου για κτίρια που κρίνονται διατηρητέα, η πρόσθετη δανειοδότηση θα γίνεται με το επιτόκιο και την διάρκεια που καθορίζονται εκάστοτε από τις σχετικές διατάξεις των νομισματικών αρχών (σήμερα ΠΔΤΕ 515/17.6.85).

Για τα δάνεια αυτά παρέχεται η επιδότηση επιτοκίου που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 110646/1.11.85 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 58596/3.6.86.

Γ. ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Εγκρίνεται η χορήγηση από τις Τράπεζες μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες περιλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών στη σεισμόπληκτη επαρχία Κόνιτσας του Ν. Ιωαννίνων προς αποκατάσταση των ζημιών που προξενήθηκαν από το σεισμό της 26ης Ιουλίου 1996 στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου ασκούν την οικονομική δραστηριότητά τους, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α) Συνηγορία του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ) Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων όπως στο κεφ.Α ΙΙ (2) ανωτέρω. Ειδικά, προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τα ανωτέρω μακροπρόθεσμα δάνεια θα χορηγούνται μετά από τεχνικό έλεγχο, για εκτίμηση του ύψους των υλικών ζημιών που προξενήθηκαν από το σεισμό των προς επισκευή ξενοδοχείων ο οποίος θα διενεργείται μετά από γνώμη και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

β) Τεχνική μελέτη περί των εργασιών ανακατασκευής ή επισκευής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων τους.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν από άλλο πιστωτικό φορέα για τις ίδιες ζημιές.

2α. Τα δάνεια που χορηγούνται στους δικαιούχους κτιριακών εγκαταστάσεων επαγγελματικών χώρων προκειμένου για ανακατασκευή ανέρχονται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) δρχ. ανά τ.μ. και για δανειοδοτούμενη επιφάνεια μέχρι 120 τ.μ., ήτοι μέχρι του ποσού των 8.400.000 δρχ., για τα πρώτα 150 τ.μ.

Στην περίπτωση που ο επαγγελματικός χώρος έχει επιφάνεια άνω των 150 τ.μ., για τον υπολογισμό του δανείου θα διαιρείται η επιφάνεια του σε τμήματα των 150 τ.μ. για τα τυχόν δάνεια που θα προκύψουν πέραν των 150 τ.μ. το ποσό του δανείου ανέρχεται σε 45.000 δρχ. ανά τ.μ. και για δανειοδοτούμενη επιφάνεια 120 τ.μ. ήτοι μέχρι του ποσού των 5.400.000 δρχ. για κάθε επί πλέον δάνειο που θα χορηγείται.

Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ., θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται στεγαστική συνδρομή ανάλογα με το εμβαδόν του και σύμφωνα με τα ισχύοντα ανώτατα όρια (εμβαδού και δανείου).

Δωρεάν κρατική αρωγή θα χορηγείται όπως προβλέπεται στο εδάφιο Α ΙΙΙ ιστ.

β) Για επισκευή ζημιών στα «μη φέροντα» στοιχεία κτιρίων το ποσό του δανείου ανέρχεται μέχρι είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) δρχ ανά τ.μ. σύμφωνα με την παρ. (2α) και για εμβαδόν 120 τ.μ ανά χωριστή ιδιοκτησία.

γ) Για επισκευή ζημιών στο «φέροντα» οργανισμό κτιρίων το δάνειο ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) δρχ ανά τ.μ. επί του συνόλου της επιφανείας.

δ) Για επισκευή ζημιών στα «μη φέροντα» στοιχεία και στο «φέροντα» οργανισμό της ίδιας ιδιοκτησίας το ανά τ.μ. συνολικό ύψος του δανείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο των πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) δρχ. ανά τ.μ στο σύνολο της επιφανείας.

3. Τα δάνεια θα βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λ.π., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του Ν.128/75.

4α. Η συνολική διάρκεια των δανείων ανακατασκευής ή αυτοστέγασης ή επισκευής ορίζεται σε δέκα πέντε (15) χρόνια, η δε εξόφληση τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεωλυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά από την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.

β) Η συνολική διάρκεια των δανείων ανακατασκευής ή επισκευής διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια ή δε εξόφληση τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεωλυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά από την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. ,

5. Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

6. Η δωρεάν κρατική αρωγή, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και αντιστοιχεί σε ποσό 33% προκειμένου για δάνεια ανακατασκευής ή αυτοστέγασης επαγγελματικών χώρων ενώ για τα δάνεια επισκευής επαγγελματικών χώρων η δωρεάν κρατική αρωγή είναι 30% και μόνο για ένα επαγγελματικό χώρο (ή τα πρώτα 150 τ.μ. αυτού). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού χώρου να μην έχει πάρει δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο σεισμόπληκτο κτίσμα.

7. Επιτρέπεται στις Τράπεζες να χορηγούν συμπληρωματικά δάνεια για τον παραπάνω σκοπό καθώς και για την αποκατάσταση ζημιών στις λοιπές πάγιες εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό σεισμόπληκτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΔ/ΤΕ 716/18.3.86 χωρίς τον περιορισμό του 70% που θέτει η Πράξη αυτή ως προς το ύψος της χρηματοδότησης σε σχέση με την αναγκαία δαπάνη αποκατάστασης.

Ειδικά για βιοτεχνίες που λειτουργούσαν κανονικά πριν από τους σεισμούς τα συμπληρωματικά δάνεια επιτρέπεται να χορηγηθούν από το «Ειδικό Κεφάλαιο» της αποφ.ΝΕ 197/11/3.4.78 όπως ισχύει, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούσαν τις προϋποθέσεις των ΠΔ/ΤΕ 523/22.7.85 (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 1269/31.3.88), 527/2.8.85 και 1990/11.10.91 όπως ισχύει κατά την προ του Φεβρουαρίου 1994 περίοδο λειτουργίας τους.

8. Τα δάνεια για την αποκατάσταση ζημιών σε πάγιες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών επιτρέπεται να χορηγηθούν με τους ίδιους όρους στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, αποδεδειγμένα την νομή ή τη χρήση των εν λόγω χώρων, εφόσον δεν θα έχει υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των ιδιοκτητών μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεώς. Μετά την πάροδο των 45 ημερών το δικαίωμα υποβολής αίτησης για δανειοδότηση μπορεί να ασκηθεί είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον ενοικιαστή για λογαριασμό του αμελούντος ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση για την καταβολή των δόσεων του δανείου βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Δ. ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

1. Η δανειοδότηση από τις εμπορικές Τράπεζες μεταποιητικών επιχειρήσεων για πάσης φύσεως έκτακτες ανάγκες (περιλαμβανομένης και της εξόφλησης υποχρεώσεων) πραγματοποιείται κατά την κρίση των Τραπεζών, χωρίς περιορισμό, ως προς τα αναγκαία ποσά και με βάση τους όρους που γενικά ισχύουν και με επιτόκιο το εφαρμοζόμενο από κάθε Τράπεζα για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Ειδικά για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις επιτρέπεται στις εμπορικές Τράπεζες να χορηγούν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης ΝΕ 197/11/3.4.78 όπως ισχύει με την τελευταία ΠΔ/ΤΕ 1990/91 προκειμένου δε για τα δάνεια που χορηγούνται το πρώτο δωδεκάμηνο δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις που θέτουν οι αντίστοιχες για ανάγκες κεφαλαίων κίνησης διατάξεις ΠΔ/ΤΕ 1990/91 όπως ισχύει.

ΙΙ. Επιτρέπεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να χορηγεί δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) του Ν.1069/80, καθώς και σε λοιπές επιχειρήσεις Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΙΙΙ. Οι χορηγήσεις των εμπορικών Τραπεζών για πάσης φύσεως έκτακτες ανάγκες προς εμπόρους και επαγγελματίες γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες για ανάγκες κεφαλαίων κίνησης διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει.

ΙV. α) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και για ύψος χρηματοδότησης μέχρι ποσού 500.000 δρχ κατά επιχείρηση ή επαγγελματία περιλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών το επιτόκιο των δανείων αυτών επιδοτείται κατά 100% από τον λογαριασμό του Ν.128 /75.

- Για το τμήμα δανείου από δραχμές 500.001 μέχρι δραχμές 3.000.000 το επιτόκιο επιδοτείται με ποσοστό ίσο με το 35% του επιτοκίου χορηγήσεων των δανείων αυτών.

- Για το τμήμα δανείου από δρχ. 3.000.001 και μέχρι 15.000.000 το επιτόκιο επιδοτείται με ποσοστό ίσο με το 15% του επιτοκίου χορηγήσεων των δανείων αυτών.

- Η επιδότηση του Δημοσίου σαν ποσοστό επί του επιτοκίου χορηγήσεων των δανείων αυτών θα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο τέταρτο της μονάδας.

Τα ανωτέρω δάνεια θα χορηγούνται κατ' ανώτατο ύψος μέχρι το 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 1995 με διάρκεια εξήντα (60) μηνών και με περίοδο χάριτος 24 μηνών.

β) Διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις κατά το προηγούμενο έτος 1995 ή έκαναν έναρξη των εργασιών τους από 1.1.96 έως 26.7.96 θα προσδιορίζεται από τις αγορές που πραγματοποίησαν κατά το πρώτο τετράμηνο τους έτους 1996 επί τρία (3) και το ποσό που θα προκύπτει θα πολλαπλασιάζεται επί ένα μικτό συντελεστή κέρδους 45%. Οι επιχειρήσεις αυτές θα δανειοδοτούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο α της παρούσης παραγράφου.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης των οποίων ο χώρος όπου ασκούσαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός κατεστράφησαν ολοσχερώς από το σεισμό, το δάνειο μπορεί να είναι το μέγιστο μέχρι το ύψος του κύκλου εργασιών του έτους 1995 ή του 1996 κατ'επιλογή των ενδιαφερομένων. Το επιτόκιο των δανείων αυτών επιδοτείται κατά 100% από το λογαριασμό του Ν 128/75.

VΙ. Παρέχεται η ευχέρεια στο Τ.Π. & Δ. και τις Τράπεζες να ρυθμίζουν οφειλές από στεγαστικά δάνεια Δημοσίων Υπαλλήλων και από δάνεια επιχειρήσεων (Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, λοιπών επιχειρήσεων ΟΤΑ και ιδιωτικών) που έχουν πληγεί από τον εν λόγω σεισμό ως ακολούθως:

1. Αναστολή για δύο χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, της πληρωμής των πάσης φύσεως οφειλών (ληξιπρόθεσμων και ληγουσών από 26.7.96 και εφ' εξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι την ως άνω ημερομηνία από το Τ.Π. & Δ. στις πιό πάνω επιχειρήσεις του Ν. 1069/80 καθώς και σε λοιπές επιχειρήσεις ΟΤΑ για πάσης φύσεως επενδύσεις τους.

2. Αναστολή για δύο χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων της πληρωμής οφειλών (ληξιπρόθεσμων και ληγουσών από 26.7.96 και εφ' εξής) από στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 26.7.96 από το Τ.Π. & Δανείων σε Δημοσίους Υπαλλήλους.

3. Αναστολή για δύο χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων της πληρωμής οφειλών (ληξιπρόθεσμων και μη ληγουσών)από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 26.7.96 από το Τ.Π. & Δανείων για κεφάλαιο κίνησης στις προναφερόμενες Δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ΟΤΑ.

4. Αναστολή για δύο χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων της πληρωμής οφειλών (ληξιπρόθεσμων και ληγουσών από 26.7.96 και εφ' εξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 26.7.96 από τις Τράπεζες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την ανέγερση, επέκταση αποπεράτωση ή επισκευή των ξενοδοχειακών μονάδων τους.

5. Αναστολή για δύο χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων της πληρωμής οφειλών (ληξιπρόθεσμων και μη) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 26.7.96 από τις Τράπεζες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης.

6. Αναστολή για δύο χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων της πληρωμής των μετά τις 26.7.96 ληξιπρόθεσμων οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια που χορηγήθηκαν από τις Τράπεζες μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, εμπόρους και επαγγελματίες.

Οι τόκοι της περιόδου αναστολής για όλες τις ως άνω περιπτώσεις (1,2,3,4,5 και 6) θα λογίζονται με το συμβατικό επιτόκιο που ισχύει για κάθε κατηγορία δανείων, θα κεφαλαιοποιούνται και θα καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αναστολής μαζί με την αναστελλόμενη δόση του δανείου.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των δικαιούχων στις ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν μέσα σε 3 μήνες από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Ε.ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΩΝ

Για ασφάλεια κάθε δανείου θα εγγράφεται υπέρ της δανείστριας Τράπεζας υποθήκη επί του ακινήτου που θα ανακατασκευάζεται ή επισκευάζεται από το προϊόν του δανείου, ή αντ'αυτού, επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.

Για δάνεια μέχρι 500.000 δρχ κατά περίπτωση, αντί υποθήκης μπορεί να δοθεί η προσωπική εγγύηση του δανειολήπτη.

ΣΤ.ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσεων θα καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση υποβολής από τους δικαιούχους δανείων ή τυχόν ενισχύσεων που προβλέπονται στο κεφ. Α και Γ ανακριβών στοιχειών και δηλώσεων, ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση θα υπόκεινται, πέρα από τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες:

α. Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από την χορήγησή του.

β. Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που θα συνομολογείται με την δανειστική σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου.

γ. Εκτοκισμό του δανείου από τη χορήγηση του με επιτόκιο μεγαλύτερο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το επιτόκιο που καθορίστηκε με την δανειακή σύμβαση για την κάθε περίπτωση.

Ζ.ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται:

Δαπάνη για δωρεάν κρατική αρωγή 2.200.000.000 δρχ. που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων των ετών 1996,1997,1998,1999 και 2000.

Για πιστώσεις έργων που θα διευκολύνουν το έργο της αποκατάστασης (κατεδαφίσεις, προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων, λειτουργικές δαπάνες, απαλλοτριώσεις κλπ.) 1.800.000.000 δρχ. που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων για τα έτη 1996, 1997, 1998, 1999 και 2000.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη για την επιδότηση του επιτοκίου βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75, ο οποίος δημιουργείται από παρακράτηση επί των χορηγήσεων των Τραπεζών, με σκοπό την επιδότηση επιτοκίου δανείων. Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς του. Το ύψος της δαπάνης αυτής θα είναι της τάξης του 6 δις δρχ.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ — **Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

Αρ. οικ./4061/ΑΖ9β (2)

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους της επαρχίας Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, που επλήγησαν από το σεισμό της 26 Ιουλίου 1996.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.867/79 (ΦΕΚ Α 24) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος».

2. Τις διατάξεις του Ν.1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81) «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 42 του Ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96)

4. Την 3281/ΤΠ 32/6.8.96 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εθν. Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26.7.96 στην επαρχία Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων».

5. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»

6. Την Απόφασή μας 2094/31.5.88, για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.»

7. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

8. Την Κοινή Απόφαση οικ/4058/ΤΠ 32/10.9.96 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία καθορίζονται τα πιστωτικά μέτρα.

9. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.

10. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

11. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/05/11/Φ.2.2.1./6.2.96 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εμμανουήλ Λουκάκη».

12. Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόληκτα κτίρια που εγκρίθηκε με την Απόφαση οικ/1856/ΑΖ5ο/21.7.95, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόληκτα κτίρια, απ' το σεισμό που έγινε, στις 26.7.96 στην επαρχία Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, για τον υπολογισμό της δαπάνης που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντιστοίχων δανείων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής σεισμοπλήκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με το Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.).

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες ερ-

γασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές.

δ) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.

ε) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή.

Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης και επίβλεψης.

Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να καθοριστεί το ύψος του δανείου.

Για εργασίες συναφείς με το τιμολόγιο, που δεν καλύπτονται από το τιμολόγιο αυτό, θα εφαρμόζονται οι τιμές του «Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») όπως ισχύει κάθε φορά, μειωμένες κατά 25% και χωρίς εργολαβικό όφελος.

Σε περιοχές που είναι δυσχερής η μεταφορά των υλικών (απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες θα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση, καθορίζουμε αύξηση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό μέχρι 20%.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο 1

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος, μαζί με τη δαπάνη για να αποξηλωθούν τα παλαιά δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, πλακοστρώσεις κλπ.), τη δαπάνη για να αποκομιστούν τα προϊόντα που πλεονάζουν, τη δαπάνη για αντιστηρίξεις με οποιοδήποτε τρόπο κλπ. Η τιμή ισχύει χωρίς καμιά προσαύξηση και για τμηματικές εκσκαφές, για υποθεμελιώσεις (ντουλάπια). Η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες οριζόντιες διαστάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και με κατακόρυφες παρειές.

α. Με το χέρι
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.700 ΔΡ Χ.)
β. Με μηχανήματα
ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.100 ΔΡΧ.)

Άρθρο 2

Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση, από προϊόντα εκσκαφής ή δάνεια χώματα, μαζί με τη δαπάνη για τη διαλογή, διάστρωση, διαβροχή, συμπύκνωση κλπ. Η μέτρηση γίνεται σε όγκο του κενού που επιχώνεται, με τις διαστάσεις που μετρήθηκαν οι αντίστοιχες εκσκαφές.

α. Με το χέρι
ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200 ΔΡΧ.)
β. Με μηχανήματα
ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (600 ΔΡΧ.)

Β΄ ΤΟΙΧΟΙ

Άρθρο 3

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από οποιαδήποτε υλικά(λίθους, οπτόπλινθους, τσιμεντόλιθους κλπ.) η οποία παρουσιάζει ελαφρές ζημιές (τριχοειδείς ρηγματώσεις επιχρισμάτων, δηλωτικές ότι δεν έχει επέλθει πλήρης ρηγμάτωση). Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα, στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά.

ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 4

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους ή οπτόπλινθους η οποία παρουσιάζει έντονες ρηγματώσεις, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 3.

Για ζημιές και τρόπο επισκευής που, ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»:

α. Παράγραφο 2.4.2.1.
ΧΙΛΙΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.900 ΔΡΧ.)
β. Παράγραφο 2.4.2.2.
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 5

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας λιθοδομής η οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση χωρίς να έχει αποσυντεθεί η λιθοδομή. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο 'Αρθρο 3. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

α. Παράγραφο 2.4.2.1.
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.600 ΔΡΧ.)
β. Παράγραφο 2.4.2.2.
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.900 ΔΡΧ.)

Άρθρο 6

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή βλαβείσας τοιχοδομής η οποία παρουσιάζει βαρειές ζημιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί και πρέπει να ανακατασκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη για να καθαιρεθεί ο παλαιός τοίχος, να αποκομιστούν τα προϊόντα, να ανακατασκευασθεί ο τοίχος, μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση και να επιχρισθεί καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη εκτός από τη δαπάνη για τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ), που πληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται χωρίς να αφαιρούνται τα διαζώματα.

Ι. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μεγαλύτερο από 20 εκ.

Α. από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους):
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.500 ΔΡΧ.)

β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.)
Β. από τεχνητούς λίθους
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.600 ΔΡΧ.)
Γ. από τεχνητούς λίθους που είχε θερμομόνωση ή ηχομόνωση
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.500 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.)
ΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, 20 εκ. (μπατική), από οποιοδήποτε υλικό
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.800 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.700 ΔΡΧ)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)
ΙΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μικρότερο από 20 εκ., από οποιοδήποτε υλικό
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.600 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 7

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Β160 (με οπλισμό μέχρι 25 χγρ/κ.μ.) για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ) για ελαφρό οπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, μικροϋλικά κλπ.) κλπ. Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (31.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 8

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό (λίθοι, πλίνθοι, τσιμεντόλιθοι κλπ.) και οποιοδήποτε συγκολλητικό (ασβεστοκονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο κλπ.) με την κατασκευή ελαφρά οπλισμένου μανδύα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.2.του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή (καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμός, ξύσιμο ·ομών, φωλιές κλπ. και απομάκρυνση των προϊόντων της, τοποθέτηση, στερέωση κλπ. σιδερένιου πλέγματος, με την κατεργασία και απομείωση κλπ.).
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 9

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3 και 5.2.3.4 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται στον όγκο του μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.
α. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ.
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.100 ΔΡΧ.)
β. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0,05 μ.
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.200 ΔΡΧ.)

Άρθρο 10

Για ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β225 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.4.3β., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις του βλαβέντος υποστυλώματος, κλιμακωτά, με βάση τη διατομή του.
α. Για διατομή μέχρι 1.000 $εκ^2$.
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (295.000 ΔΡΧ.)
β. Για διατομή από 1.001 $εκ^2$ και μέχρι 2.000 $εκ^2$ και για πέρα από τα πρώτα 1.000 $εκ^2$.
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (264.000 ΔΡΧ.)
γ. Για διατομή από 2.001 $εκ^2$ και μεγαλύτερη και για πέρα από τα πρώτα 2.000 $εκ^2$.
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (242.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 11

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος (υποστυλώματος ή τοιχείου, που, είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος μετά την επισκευή του, που η δαπάνη της υπολογίζεται χωριστά με τα άρθρα 30, 31 ή 32) είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους, από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, απ' την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων, που είχαν πάθει βλάβη , σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5.2. και 4.5.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα και ο οπλισμός, για να αποκομιστούν τα προϊόντα, για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ.), για το σιδεροπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολό-

γηση, συγκόλληση με τον παλιό κλπ., εκτός από τη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά και οριζόντια ελάσματα, που υπολογίζεται χωριστά με το άρθρο 17), την απώλεια υλικών σκυροδέματος και την ανακατασκευή επιχρισμάτων κλπ. Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται.

Α. Για έγχυτο σκυρόδεμα

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (210.000 ΔΡΧ.)

Β. Για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (295.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 12

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ενίσχυση πεδίλων, με μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 11. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται.

ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (100.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 13

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β225 ή ανώτερης έγχυτο ή εκτοξευόμενο, για την επισκευή πλάκας με πολλαπλά ρήγματα, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και η δαπάνη για την συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη (εργασία και υλικά) και τη σύνδεση του παλιού με το νέο σιδεροπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος.

α. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (72.000 ΔΡΧ.)

β. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.2 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (175.000 ΔΡΧ.)

γ. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (165.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 14

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων σε σεισμόπληκτα κτίσματα, που χρειάζονται, σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια και η αντισεισμική συμπεριφορά του κτίσματος, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται για επισκευές (μανδύες κλπ.) ή για ανακατασκευή οριζοντίων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη μέθοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3. και 4.3. και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που περιβάλλουν ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τον ξυλότυπο ή σιδερότυπο και τον σιδεροπλισμό (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με παλαιό οπλισμό κλπ.), οι απαραίτητες εργασίες και υλικά, για τη συνεργασία με τον παλαιό φέροντα οργανισμό (καθαίρεση επιχρισμάτων, αποκάλυψη οπλισμού, συγκόλληση με το παλαιό σκυρόδεμα κλπ. και η αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήρια δοκάρια)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (33.000 ΔΡΧ.)

β. Για υποστυλώματα και τοιχεία

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.)

γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την καθαίρεση των παλαιών σκυροδεμάτων, η απομάκρυνση των προϊόντων της, ο καθαρισμός του παλαιού σιδεροπλισμού, η προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κλπ.). Η τιμή ισχύει και για κατασκευές με κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοδομή.

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (65.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 15

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με σιδεροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ³, οποιασδήποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές από το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κ.λπ.), ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 14 και ειδικότερα για πλάκες και δοκάρια (περίπτωση γ΄).

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 16

Για ένα μέτρο διάζωμα (σενάζ) ή υπέρθυρο (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β225 ή ανώτερης, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 14.

α. Για φέρουσα λιθοδομή,με ελάχιστο πάχος 50 εκ.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.800 ΔΡΧ.)

β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

γ. για πλινθοδομές πληρώσεως, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.800 ΔΡΧ.)

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με πάχος μικρότερο από 20 εκ.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 17

Για ένα χιλιόγραμμο «ενσωματωμένη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα», σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή (προμήθεια και

μεταφορά υλικών με τη φθορά και απομείωση, κοπή, κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση με τα απαραίτητα παρεμβλήματα κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος που τοποθετείται. Η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην τιμή που τιμολογείται με το άρθρο 11.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (200 ΔΡΧ.)

Δ΄ ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλαιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με τη φθορά, απομείωση κ.λπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, τζινέτια κλπ.), τοποθέτηση κ.λπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κ.λπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κ.λπ.) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣΔΡΑΧΜΕΣ (18.500 ΔΡΧ.)

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 19

Γιά την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα από το πόσα και ποιά από τα παλαιά υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 18. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνειας, από την οποία χρειάζεται να αφαιρεθούν τα κεραμίδια ή όποια άλλη επικάλυψη και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το εμβαδόν και τις διαστάσεις, που έχει το τμήμα που επισκευάζεται.

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 20

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλαιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με την φθορά, απομείωση κ.λπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως ηλεκτρόδια, μπουλόνια κ.λπ.), τοποθέτηση κ.λπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα σε απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κ.λπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κ.λπ.) και αν υπάρχει ορατή ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.)

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 21

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 19.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 22

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλαιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών (ξυλεία, πλάκες, αδρανή, ασβέστης κ.λπ., φυσικές ή τεχνητές ίνες κ.λπ.), μαζί με τη τη φθορά, απομείωση κ.λπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά μαζί με την κατεργασία, σύνδεση και τοποθέτηση. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (ξυλεία ραμποτέ ή όχι, πλάκες από μοριοσανίδες, γυψοσανίδες ή άλλο υλικό, οροφοπήχεις, καλαμωτές κ.λπ.), τη μορφή και το είδος της στέγης που την επικαλύπτει και περιλαμβάνει τη δαπάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρωματισμό, αποκατάσταση ηλεκτρικών κ.λπ. εγκαταστάσεων κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του τμήματος που ανακατασκευάζεται και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις του.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 23

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, με αρμολόγημα, τοπική συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 22 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 24

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 23. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 21 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.900 ΔΡΧ.)

Άρθρο 25

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό, πλάκες ή πλακίδια από μάρμαρο, πορσελάνη, πλαστικό ή άλλο υλικό, ξυλεία, μωσαϊκό κ.λπ.), για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου, που έπαθε ζημιές από το σεισμό, ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός από τις ζημιές που προκαλούνται για να εκτελεστούν εργασίες, που τιμολογούνται με τα άρθρα 6, 8, 11, 13β, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24, όπου η αποκατάσταση στα δάπεδα που καταστρέφονται, περιλαμβάνεται στην τιμή που καθορίζεται με αυτά και με τα άρθρα 10, 13γ και 14γ όταν πρόκειται για τα δάπεδα που βρίσκονται κάτω από το στοιχείο που επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται, ενώ για τα δάπεδα που βρίσκονται πάνω από το στοιχείο, η δαπάνη υπολογίζεται με την τιμή που καθορίζεται με το άρθρο αυτό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί το δάπεδο (να αποξηλωθεί το παλιό, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά, και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, εργασία, τα υλικά για σύνθεση ή συγκόλληση κλπ.) καθώς για να προσαρμοστεί και συνδεθεί με το παλιό δάπεδο και να αποκατασταθεί ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Η μέτρηση γίνεται με πραγματικές διαστάσεις, για την περίπτωση που έχει πάθει ζημιές το ίδιο δάπεδο, ή με τις διαστάσεις που έχει το τμήμα στο οποίο γίνονται οι άλλες εργασίες.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 26

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο μόνωση γενικά (θερμική, ηχητική κλπ.) και στεγανοποίηση που υπήρχε και έπαθε ζημιές από το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 25. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 και η μέτρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

Ε΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές από το σεισμό, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές σε τοίχους κλπ. (εκτός από τις ζημιές που προκαλούνται για να γίνουν οι εργασίες που τιμολογούνται με τα άρθρα 14, 15, 16, 21, 22 και 23, όπου η αποκατάσταση περιλαμβάνεται στις τιμές που καθορίζονται με τα άρθρα αυτά). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εγκατάσταση (για να αποξηλωθεί αν χρειάζεται, η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, την εργασία και τα υλικά για την σύνδεση με την παλιά εγκατάσταση κλπ.), καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται κατ'αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, ή, για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για κάθε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση.

α. Αποχετευτική εγκατάσταση:
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (45.000 ΔΡΧ.)

β. Εγκατάσταση για την ύδρευση:
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.)

γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία:
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.)

δ. Ηλεκτρική εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους:
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (45.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 28

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή κτιστής καπνοδόχου, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη (πλήρεις οπτόπλινθοι με ή χωρίς σκάφη, οπτόπλινθοι με διάκενα, τσιμεντόπλινθοι, ειδικοί πλίνθοι πυράντοχοι κλπ.), ανεξάρτητα από το ύψος, το σχήμα (καμπύλη κάτοψη με οσηδήποτε ακτίνα κλπ.), τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή, η εσωτερική διαμόρφωση και η προς τα επάνω τελική διαμόρφωση όπως και η εξωτερική (σοβάντισμα, χρωματισμός κλπ., αν χρειάζεται). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο).

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 29

Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνοδόχο, από οποιοδήποτε υλικό (πηλοσωλήνες, ειδικούς σπονδύλους από γαρμπιλόδεμα ή κισηρόδεμα, αμιοαντοτσιμεντοσωλήνες κλπ.) με ή χωρίς εσωτερική επένδυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 28, καθώς και οι δαπάνες για το εξωτερικό επίχρισμα και το χρωματισμό. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.400 ΔΡΧ.)

ΣΤ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ

Άρθρο 30

Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 4.4.1Β, 4.2Α, 4.4.3Α και 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή, που ισχύει για οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, φθορά, απομείωση, κατεργασία με τις ελικώσεις κ.λπ. ειδικά εξαρτήματα όπως περικόχλια, παρεμβλήματα, ροδέλες κ.λπ., αποκάλυψη, καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέματος με την απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και σύσφιξη, κάλυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχρισμα και χρωματισμό ή άλλη κάλυψη για να αποκατασταθεί η ομοιόμορφη και αισθητικά ικανοποιητική εμφάνιση κλπ.), εκτός από τη συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κονίαμα και τους μανδύες κ.λπ. που προβλέπονται στις «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» να κατασκευαστούν παράλληλα με τους

συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες, περικόχλια, παρεμβλήματα κ.λπ.), που τελικά ενσωματώνονται.

ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (750 ΔΡΧ.)

Άρθρο 31

Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κ.λπ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2.7., 4.4.2 και 4.4.3Α (2η περίπτωση) του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 30, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα, ή μεταξύ τους, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα, που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7. των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» (εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος, πλύσιμο, εκτράχυνση με αμμοβολή, συμπίεση κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 30.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 32

Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος από 0.1 χιλιοστό, μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, μεκατάλληλες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5, 3.1.7 και 3.1.8 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε σκυρόδεμα, όπως περιγράφεται στα άρθρα 4.4.1, 4.4.2 και 4.5.1 και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 30, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με πεπιεσμένο αέρα, ή κενό, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζεται η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 33

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, ειδική τσιμεντοκονία ή άλλο κατάλληλο υλικό, ενισχυμένο με οπλισμό από κοτετσόσυρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ίνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 32. Άν η ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη μία επιφάνεια της πλάκας.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.900 ΔΡΧ.)

Άρθρο 34

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.1 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με τσιμεντενέσεις ή ενέσεις με άλλο ειδικό για την περίπτωση υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 33 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 35

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, με τη φθορά και απομείωση, προεργασία, όπως τοποθέτηση και απομάκρυνση σωληνίσκων, σφράγιση αρμών κ.λπ.) εκτός από τους μανδύες, τη συγκόλληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, κατ' αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στύλων και των δοκών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.)

Το παρόν τιμολόγιο δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την κοστολόγηση αντίστοιχων εργασιών σε σεισμόπληκτα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2 της από 26.3.81 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

Αρ. οικ./4062/ΑΖ9β (3)

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους της επαρχίας Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, που επλήγησαν από το σεισμό της 26 Ιουλίου 1996.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.867/79 (ΦΕΚ Α 24) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος».
2. Τις διατάξεις του Ν.1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81) «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981».
3. Την 3281/ΤΠ 32/6.8.96 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εθν. Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26.7.96 στην επαρχία Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων».
4. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
5. Την Απόφασή μας 2094/31.5.88, για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.»

6. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Την Κοινή Απόφαση οικ/4058/ΤΠ 32/10.9.96 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία καθορίζονται τα πιστωτικά μέτρα.

8. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.

9. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/05/11/Φ.2.2.1./6.2.96 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εμμανουήλ Λουκάκη».

11. Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα ή παραδοσιακά κτίρια που εγκρίθηκε με την απόφαση οικ/2663/ΑΖ 9β/12.9.95.

12. Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόληκτα κτίρια που εγκρίθηκε με την Απόφαση οικ/4061/ΑΖ 9β/10.9.96 του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόληκτα διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, που επλήγησαν απ' το σεισμό που έγινε, στις 26.7.96 στην επαρχία Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, για τον υπολογισμό της δαπάνης που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντιστοίχων δανείων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής σεισμοπλήκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με το Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.) .

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές.

δ) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.

ε) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή.

Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης και επίβλεψης.

Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου Δημοσίων Έργων το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να καθοριστεί το ύψος του δανείου.

Για συναφείς εργασίες με το τιμολόγιο, που δεν καλύπτονται από το τιμολόγιο αυτό, θα εφαρμόζονται οι τιμές του «Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») όπως ισχύει κάθε φορά, μειωμένες κατά 25% και χωρίς εργολαβικό όφελος.

Σε περιοχές που είναι δυσχερής η μεταφορά των υλικών (απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες θα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση, καθορίζουμε αύξηση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό μέχρι 20%.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ι. ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο 1

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος, μαζί με τη δαπάνη για να αποξηλωθούν τα παλαιά δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, πλακοστρώσεις κλπ.), τη δαπάνη για να αποκομιστούν τα προϊόντα που πλεονάζουν, τη δαπάνη για αντιστηρίξεις με οποιοδήποτε τρόπο κλπ. Η τιμή ισχύει χωρίς καμιά προσαύξηση και για τμηματικές εκσκαφές, για υποθεμελιώσεις (ντουλάπια). Η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες οριζόντιες διαστάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και με κατακόρυφες παρειές.

α. Με το χέρι

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.700 ΔΡΧ.)

β. Με μηχανήματα

ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.100 ΔΡΧ.)

Άρθρο 2

Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση, από προϊόντα εκσκαφής ή δάνεια χώματα, μαζί με τη δαπάνη για τη διαλογή, διάστρωση, διαβροχή, συμπύκνωση κλπ. Η μέτρηση γίνεται σε όγκο του κενού που επιχωματώνεται, με τις διαστάσεις που μετρήθηκαν οι αντίστοιχες εκσκαφές.

α. Με το χέρι

ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200 ΔΡΧ.)

β. Με μηχανήματα

ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (600 ΔΡΧ.)

Β΄ ΤΟΙΧΟΙ

Άρθρο 3

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από οποιαδήποτε υλικά (λίθους, οπτόπλινθους, τσιμεντόλιθους κ.λπ.) η οποία παρουσιάζει ελαφρές ζημιές (τριχοειδείς ρηγματώσεις επιχρισμάτων, δηλωτικές ότι δεν έχει επέλθει πλήρης ρηγμάτωση). Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα, στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά.

ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 4

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους ή οπτόπλινθους η οποία παρουσιάζει έντονες ρηγματώσεις, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο 'Αρθρο 3.

Για ζημιές και τρόπο επισκευής που, ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»:

α. Παράγραφο 2.4.2.1.
ΧΙΛΙΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.900 ΔΡΧ.)
β. Παράγραφο 2.4.2.2.
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 5

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας λιθοδομής η οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση χωρίς να έχει αποσυντεθεί η λιθοδομή. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο 'Αρθρο 3. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

α. Παράγραφο 2.4.2.1.
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.600 ΔΡΧ.)
β. Παράγραφο 2.4.2.2.
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.900 ΔΡΧ.)

Άρθρο 6

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή βλαβείσας τοιχοδομής η οποία παρουσιάζει βαρειές ζημιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί και πρέπει να ανακατασκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη για να καθαιρεθεί ο παλαιός τοίχος, να αποκομιστούν τα προϊόντα, να ανακατασκευασθεί ο τοίχος, μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση και να επιχρισθεί καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη εκτός από τη δαπάνη για τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ), που πληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται χωρίς να αφαιρούνται τα διαζώματα.

Ι. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μεγαλύτερο από 20 εκ.

Α. από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους):
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.400 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (13.800 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.100 ΔΡΧ.)

Β. από τεχνητούς λίθους
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.600 ΔΡΧ.)

Γ. από τεχνητούς λίθους που είχε θερμομόνωση ή ηχομόνωση
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.400 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.)

ΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, 20 εκ. (μπατικά), από οποιοδήποτε υλικό
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.800 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.700 ΔΡΧ)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

ΙΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μικρότερο από 20 εκ., από οποιοδήποτε υλικό
α. Με επίχρισμα από τις δύο πλευρές
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.600 ΔΡΧ.)
β. Με επίχρισμα από τη μία πλευρά
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)
γ. Χωρίς επίχρισμα
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

Γ΄ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Άρθρο 7

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Β160 (με οπλισμό μέχρι 25 χγρ/κ.μ.) για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κ.λπ) για ελαφρό οπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, μικροϋλικά κ.λπ.) κ.λπ. Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (31.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 8

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό (λίθοι, πλίνθοι, τσιμεντόπλινθοι κλπ.) και οποιοδήποτε συγκολλητικό (ασβεστοκονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο κλπ.) με την κατασκευή ελαφρά οπλισμένου μανδύα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.2.του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή (καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμός, ξύσιμο αρμών, φωλιές κ.λπ. και απομάκρυνση των προϊόντων της, τοποθέτηση, στερέωση κλπ. σιδερένιου

πλέγματος, με την κατεργασία και απομείωση κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 9

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3 και 5.2.3.4 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται στον όγκο του μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

α. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ.

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.100 ΔΡΧ.)

β. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0,05 μ.

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.200 ΔΡΧ.)

Άρθρο 10

Για ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β225 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.4.3β., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (270.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 11

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος (υποστυλώματος ή τοιχείου, που, είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος μετά την επισκευή του, που η δαπάνη της υπολογίζεται χωριστά με τα άρθρα 30, 31 ή 32) είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους, από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, απ' την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων, που είχαν πάθει βλάβη , σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5.2. και 4.5.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα και ο οπλισμός, για να αποκομιστούν τα προϊόντα, για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ.), για το σιδεροπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόληση με τον παλιό κ.λπ., εκτός από τη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά και οριζόντια ελάσματα, που υπολογίζεται χωριστά με το άρθρο 17), την απώλεια υλικών σκυροδέματος και την ανακατασκευή επιχρισμάτων κλπ. Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού (βλαβέντος ή όχι) στοιχείου, κλιμακωτά, με βάση τη διατομή του.

Α. Για έγχυτο σκυρόδεμα

α. Για διατομή μέχρι 1.000 εκ^2.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (209.000 ΔΡΧ.)

β. Για διατομή από 1.001 εκ^2 μέχρι 2.000 εκ^2 και για πέρα από τα πρώτα 1.000 εκ^2.

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (187.000 ΔΡΧ.)

γ. Για διατομή από 2.001 εκ^2 και μεγαλύτερη και για πέρα από τα πρώτα 2.000 εκ^2.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (176.000 ΔΡΧ.)

Β. Για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

α. Για διατομή μέχρι 1.000 εκ^2

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (297.000 ΔΡΧ.)

β. Για διατομή από 1.001 εκ^2 και μέχρι 2.000 εκ^2 και για πέρα από τα πρώτα 1.000 εκ^2.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (264.000 ΔΡΧ.)

γ. Για διατομή από 2.001 εκ^2 και μεγαλύτερη και για πέρα από τα πρώτα 2.000 εκ^2.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (242.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 12

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ενίσχυση πεδίλων, με μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 11. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται.

ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (100.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 13

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β225 ή ανώτερης από έγχυτο ή εκτοξευόμενο, για την επισκευή πλάκας με πολλαπλά ρήγματα, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και η δαπάνη για την συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη (εργασία και υλικά) και τη σύνδεση του παλιού με το νέο οπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος.

α. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (72.000 ΔΡΧ.)

β. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.2 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (176.000 ΔΡΧ.)

γ. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (165.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 14

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων σε σεισμόπληκτα κτίσματα, που χρειάζονται, σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια και η αντισεισμική συμπεριφορά του κτίσματος, που αλλοιώνε-

ται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται για επισκευές (μανδύες κ.λπ.) ή για ανακατασκευή οριζοντίων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη μέθοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.2.1., 4.2.2.2.2., 4.2.2.3. και 4.3. και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που περιβάλλουν ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τον ξυλότυπο ή σιδερότυπο και τον σιδεροπλισμό (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με παλαιό οπλισμό κ.λπ.), οι απαραίτητες εργασίες και υλικά, για τη συνεργασία με τον παλαιό φέροντα οργανισμό (καθαίρεση επιχρισμάτων, αποκάλυψη οπλισμού, συγκόλληση με το παλαιό σκυρόδεμα κ.λπ. και η αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κ.λπ. εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήρια δοκάρια)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (33.000 ΔΡΧ.)

β. Για υποστυλώματα και τοιχεία

ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (61.000 ΔΡΧ.)

γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την καθαίρεση των παλαιών σκυροδεμάτων, την απομάκρυνση των προϊόντων της, τον καθαρισμό του παλαιού σιδεροπλισμού, την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κ.λπ.). Η τιμή ισχύει και για κατασκευές με κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοδομή.

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (66.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 15

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με σιδεροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ³, οποιασδήποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές από το σεισμό ή καταστράφηκεγια να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κ.λπ), ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 14 και ειδικότερα για πλάκες και δοκάρια (περίπτωση γ΄).

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.400 ΔΡΧ.)

Άρθρο 16

Για ένα μέτρο διάζωμα (σενάζ) ή υπέρθυρο (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β225 ή ανώτερης, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 14.

α. Για φέρουσα λιθοδομή, με ελάχιστο πάχος 50 εκ.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.800 ΔΡΧ.)

β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

γ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.800 ΔΡΧ.)

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με πάχος μικρότερο από 20 εκ.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 17

Για ένα χιλιόγραμμο «ενσωματωμένη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα», σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή (προμήθεια και μεταφορά υλικών με τη φθορά και απομείωση, κοπή, κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση με τα απαραίτητα παρεμβλήματα κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος που τοποθετείται. Η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην τιμή που τιμολογείται με το άρθρο 11.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (200 ΔΡΧ.)

Δ΄ ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλαιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με τη φθορά, απομείωση κ.λπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, τζινέτια κ.λπ.), τοποθέτηση κ.λπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κ.λπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κ.λπ.) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (18.700 ΔΡΧ.)

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 19

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα από το πόσα και ποιά από τα παλαιά υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 18. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνειας, από την οποία χρειάζεται να αφαιρεθούν τα κεραμίδια ή όποια άλλη επικάλυψη και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το εμβαδόν και τις διαστάσεις, που έχει το τμήμα που επισκευάζεται.

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.100 ΔΡΧ.)

Άρθρο 20

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλαιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με την φθορά, απομείωση κ.λπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως ηλεκτρόδια, μπουλόνια κ.λπ.), τοποθέτηση κ.λπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα σε απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κ.λπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κ.λπ.) και αν υπάρχει ορατή ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.)

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.100 ΔΡΧ.)

Άρθρο 21

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 19.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 22

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλαιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών (ξυλεία, πλάκες, αδρανή, ασβέστη κ.λπ., φυσικές ή τεχνητές ίνες κ.λπ.), μαζί με τη τη φθορά, απομείωση κ.λπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά μαζί με την κατεργασία, σύνδεση και τοποθέτηση. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (ξυλεία ραμποτέ ή όχι, πλάκες από μοριοσανίδες, γυψοσανίδες ή άλλο υλικό, οροφοπήχεις, καλαμωτές κ.λπ.), τη μορφή και το είδος της στέγης που την επικαλύπτει και περιλαμβάνει τη δαπάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρωματισμό, αποκατάσταση ηλεκτρικής κ.λπ. εγκαταστάσεων κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του τμήματος που ανακατασκευάζεται και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις του.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 23

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, με αρμολόγημα, τοπική συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 22 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 24

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 23. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 21 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.900 ΔΡΧ.)

Άρθρο 25

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό, πλάκες ή πλακίδια από μάρμαρο, πορσελάνη, πλαστικό ή άλλο υλικό, ξυλεία, μωσαϊκό κ.λπ.), για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου, που έπαθε ζημιές από το σεισμό, ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός από τις ζημιές που προκαλούνται για να εκτελεστούν εργασίες, που τιμολογούνται με τα άρθρα 6, 8, 11, 13β, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24, όπου η αποκατάσταση στα δάπεδα που καταστρέφονται, περιλαμβάνεται στην τιμή που καθορίζεται με αυτά και με τα άρθρα 10, 13γ και 14γ όταν πρόκειται για τα δάπεδα που βρίσκονται κάτω από το στοιχείο που επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται, ενώ για τα δάπεδα που βρίσκονται πάνω από το στοιχείο, η δαπάνη υπολογίζεται με την τιμή που καθορίζεται με το άρθρο αυτό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί το δάπεδο (να αποξηλωθεί το παλιό, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά, και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, εργασία, τα υλικά για σύνθεση ή συγκόλληση κ.λπ.) καθώς για να προσαρμοστεί και συνδεθεί με το παλιό δάπεδο και να αποκατασταθεί ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Η μέτρηση γίνεται με πραγματικές διαστάσεις, για την περίπτωση που έχει πάθει ζημιές το ίδιο δάπεδο, ή με τις διαστάσεις που έχει το τμήμα στο οποίο γίνονται οι άλλες εργασίες.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 26

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο μόνωση γενικά (θερμική, ηχητική κλπ.) και στεγανοποίηση που υπήρχε και έπαθε ζημιές από το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 25. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 και η μέτρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

Ε΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές από το σεισμό, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές σε τοίχους

κ.λπ. (εκτός από τις ζημιές που προκαλούνται για να γίνουν οι εργασίες που τιμολογούνται με τα άρθρα 14, 15, 16, 21, 22 και 23, όπου η αποκατάσταση περιλαμβάνεται στις τιμές που καθορίζονται με τα άρθρα αυτά). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εγκατάσταση (για να αποξηλωθεί αν χρειάζεται, η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, την εργασία και τα υλικά για την σύνδεση με την παλιά εγκατάσταση κ.λπ.), καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται κατ'αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, ή, για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για κάθε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική , όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση.

α. Αποχετευτική εγκατάσταση:
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (44.000 ΔΡΧ.)

β. Εγκατάσταση για την ύδρευση:
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.)

γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία:
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.)

δ. Ηλεκτρική εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους:
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (44.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 28

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή κτιστής καπνοδόχου, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη (πλήρεις οπτόπλινθοι με ή χωρίς σκάφη, οπτόπλινθοι με διάκενα, τσιμεντόπλινθοι, ειδικοί πλίνθοι πυράντοχοι κ.λπ.), ανεξάρτητα από το ύψος, το σχήμα (καμπύλη κάτοψη με οσηδήποτε ακτίνα κ.λπ.), τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κ.λπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή, η εσωτερική διαμόρφωση και η προς τα επάνω τελική διαμόρφωση όπως και η εξωτερική (σοβάντισμα, χρωματισμός κ.λπ., αν χρειάζεται). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο).

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 29

Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνοδόχο, από οποιοδήποτε υλικό (πηλοσωλήνες, ειδικούς σπονδύλους από γαρμπιλόδεμα ή κισηρόδεμα, αμιοαντοτσιμεντοσωλήνες κ.λπ.) με ή χωρίς εσωτερική επένδυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 28, καθώς και οι δαπάνες για το εξωτερικό επίχρισμα και το χρωματισμό. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.400 ΔΡΧ.)

ΣΤ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ

Άρθρο 30

Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 4.4.1Β, 4.2Α, 4.4.3Α και 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή, που ισχύει για οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, φθορά, απομείωση, κατεργασία με τις ελικώσεις κ.λπ. ειδικά εξαρτήματα όπως περικόχλια, παρεμβλήματα, ροδέλες κ.λπ., από κάλυψη, καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέματος με την απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και σύσφιξη, κάλυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχρισμα και χρωματισμό ή άλλη κάλυψη για να αποκατασταθεί η ομοιόμορφη και αισθητικά ικανοποιητική εμφάνιση κ.λπ.), εκτός από τη συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κονίαμα και τους μανδύες κ.λπ. που προβλέπονται στις «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» να κατασκευαστούν παράλληλα με τους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες, περικόχλια, παρεμβλήματα κ.λπ.), που τελικά ενσωματώνονται.

ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (750 ΔΡΧ.)

Άρθρο 31

Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κ.λπ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2.7., 4.4.2 και 4.4.3Α (2η περίπτωση) του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 30, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα, ή μεταξύ τους, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα, που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7. των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» (εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος, πλύσιμο, εκτράχυνση με αμμοβολή, συμπίεση κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 30.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 32

Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος από 0.1 χιλιοστό, μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5, 3.1.7 και 3.1.8 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε σκυρόδεμα, όπως περιγράφεται στα άρθρα 4.4.1, 4.4.2 και 4.5.1 και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 30, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με πεπιεσμένο αέρα, ή κενό, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζεται η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.800 ΔΡΧ.)

Άρθρο 33

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε πλάκες από ο-

πλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, ειδική τσιμεντοκονία ή άλλο κατάλληλο υλικό, ενισχυμένο με οπλισμό από κοτετσόσυρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ίνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 32. Άν η ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη μία επιφάνεια της πλάκας.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.900 ΔΡΧ.)

Άρθρο 34

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.1 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με ρητινόστοκο ή ενέσεις με άλλο ειδικό για την περίπτωση υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 33 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 35

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, με τη φθορά και απομείωση, προεργασία, όπως τοποθέτηση και απομάκρυνση σωληνίσκων, σφράγιση αρμών κ.λπ.) εκτός από τους μανδύες, τη συγκόλληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, κατ' αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στύλων και των δοκών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.)

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α΄ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 36

Για ένα χιλιόγραμμο σιδηροδοκό με κοίλη ορθογωνική διατομή (κοιλοδοκό ή στραντζαριστό), για οποιαδήποτε χρήση και σε οποιαδήποτε θέση. Πριν την τοποθέτησή τους, θα σφραγίζεται η κοιλοδοκός στην εγκάρσια τομή της (στο σόκορο) με σιδερένιο έλασμα με το ίδιο πάχος, που θα συγκολιέται σε όλη την περίμετρό του, με σκοπό να στεγανοποιηθεί το κοίλο εσωτερικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά υλικών, η φθορά, απομείωση, κατεργασία, συναρμολόγηση και τοποθέτηση, ειδικά εξαρτήματα, παρεμβλήματα, διάφορα μικροϋλικά, η εργασία για τη σύνδεση με την υπόλοιπη κατασκευή (χαντρώματα, σε όσο βάθος χρειάζεται για να εισχωρήσει η κοιλοδοκός, πακτώσεις με το ανάλογο κονίαμα κλπ), χρωματισμοί και άλλες επικαλύψεις και γενικά κάθε εργασία, που χρειάζεται για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή, εκτός αν οι αντίστοιχες εργασίες προβλέπεται να γίνουν σε όλο το χώρο, όπου τοποθετείται και υπολογίζονται με άλλο άρθρο στο τιμολόγιο αυτό. Η ζύγιση γίνεται για το υλικό, που τελικά ενσωματώνεται στην κατασκευή.

ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (850 ΔΡΧ.)

Άρθρο 37

Για ένα μέτρο καλώδιο για προένταση, χωρίς συνάφεια με το περίβλημα, που χρησιμεύει για τη σύσφιξη λιθοδομών, μαζί με το περίβλημά του και το κατάλληλο λιπαντικό για να αποτραπεί η συνάφεια μ' αυτό και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την έντεχνη και σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευή, εκτός απ' τη δαπάνη για τις αγκυρώσεις, που υπολογίζεται με την τιμή που ορίζεται στο επόμενο άρθρο 38. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά των υλικών με τη φθορά και απομείωσή τους κ.λπ., η δαπάνη για να διανοιχθεί το ανάλογο αυλάκι (χάντρωμα) στη λιθοδομή ή το επίχρισμα κ.λπ., να τοποθετηθεί το περίβλημα και το καλώδιο σε οποιοδήποτε ύψος και σε οποιαδήποτε θέση, εσωτερική ή εξωτερική και να εξασφαλιστεί η σχετική θέση τους με κατάλληλους μεταλλικούς σύνδεσμους, να εγχυθεί και εισπιεστεί το λιπαντικό, να ενταθεί το καλώδιο με συνολικό φορτίο, όσο προβλέπεται στη μελέτη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60%) του οριακού φορτίου θραύσης, να αποκατασταθεί το αυλάκι και γενικά κάθε εργασία, που χρειάζεται για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή, εκτός αν οι αντίστοιχες εργασίες προβλέπεται να γίνουν σε όλο το χώρο, όπου τοποθετείται και υπολογίζονται με άλλο άρθρο στο τιμολόγιο αυτό. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του καλωδίου, που τελικά ενσωματώνεται και στην τιμή περιέχονται αναγμένες, όλες οι λοιπές δαπάνες για υλικά (περίβλημα, λιπαντικό, στηρίγματα κλπ.).

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.800 ΔΡΧ.)

Άρθρο 38

Για μια αγκύρωση καλώδιου όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 37, με όλες τις εργασίες, που χρειάζονται για την έντεχνη εκτέλεσή τους και την πλήρη προσαρμογή τους, στην παλιά μορφή, όπως αναφέρεται και τους Γεν. Όρους (παρ. γ). Στην τιμή περιλαμβάνεται το χάντρωμα (φωλιά) στη θέση, που προβλέπεται απ' τη μελέτη, με απόλυτη ακρίβεια και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, ανεξάρτητα απ' το υλικό στο οποίο γίνεται το χάντρωμα (λιθοδομή), σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, σιδερένια στοιχεία κ.λπ., που η κοπή και αφαίρεσή τους περιλαμβάνεται στην τιμή), η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του στοιχείου αγκύρωση (κώνος, πλάκα κλπ.), η κατασκευή προσκεφάλαιου (μαξιλαριού) από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη, με πάχος το λιγότερο 0.07 μ. και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 χγρ./$μ^3$. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' τη θέση (εσωτερική ή εξωτερική), που κατασκευάζεται η αγκύρωση, το ύψος της απ' το δάπεδο εργασίας, τη σχετική με άλλα κτίσματα, θέση της και η μέτρηση γίνεται για κάθε αγκύρωση (όχι ζευγάρια).

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.)

Β΄ ΔΑΠΕΔΑ - ΣΚΑΛΕΣ

Άρθρο 39

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινο δάπεδο, που η ξυλεία του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή του, χωρίς προσοχή για να διασωθεί η ξυλεία αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και τις συναρμογές

με τους τοίχους, ανεξάρτητα απ' το είδος και τον τρόπο κατασκευής, δηλαδή, αν το σανίδωμα είναι ραμποτέ ή όχι, αν εδράζεται άμεσα στα φέροντα δοκάρια (πατώξυλα), ή μεσολαβεί διαδοκίδωση (καντρονιάρισμα), ή όχι αν υπάρχουν σοβατεπιά ή όχι κ.λπ., απ' το ύψος στο οποίο βρίσκεται απ' το έδαφος και το υποκείμενο δάπεδο, την απόσταση από ακάλυπτο χώρο ή το δρόμο ή από άλλη θέση στην οποία μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία για την αποξήλωση, το κατέβασμα στο έδαφος, τη φόρτωση και μεταφορά όλων των αποξηλωμένων υλικών για απόρριψη ανεξάρτητα απ' την απόσταση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που έχει η επάνω επιφάνεια, μαζί με τα σοβατεπιά (από τοίχο σε τοίχο).

ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 40

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινο δάπεδο, που η ξυλεία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ολικά ή μερικά, για την ανακατασκευή του, με προσοχή για να διασωθεί η χρήσιμη ξυλεία, ανεξάρτητα απ' το είδος και τον τρόπο κατασκευής, τη θέση κ.λπ., όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο 39. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 39, καθώς και η εργασία για να διαχωρισθεί η χρήσιμη ξυλεία, να καθαρισθεί (ξεπρόκιασμα κ.λπ.), να στιβαχθεί η ξυλεία αυτή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το ποσοστό χρήσιμης ξυλείας στο σύνολό της και η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 39.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.700)

Άρθρο 41

Για να ανακατασκευαστεί ένα τεραγωνικό μέτρο ξύλινο πάτωμα, με οποιοδήποτε, σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, δηλαδή, φέροντα δοκάρια (πατόξυλα, και σανίδωση με τα σοβατεπιά και τη διαδοκίδωση, αν χρειάζεται, από ξυλεία που προέρχεται από αποξήλωση, από το πάτωμα που υπήρχε στον ίδιο χώρο, όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 40, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός της, με την αναγκαία συμπλήρωση σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, για να μεταφερθεί η ξυλεία, που προέρχεται απ' την αποξήλωση, από τη θέση, που είχε φυλαχθεί, να γίνει προμήθεια νέας ξυλείας και όλων των υλικών που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, μαζί με τη φθορά, απομείωση κ.λπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν όλα τα υλικά, για την κοπή, κατεργασία, σύνδεση, συναρμολόγηση σύνθετων δοκαριών κ.λπ., (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά όπως καρφιά, τζινέτια, μπουλόνια, ελάσματα, κόλλα, αντιδιαβρωτικά κ.λπ. υλικά) για να διανοιγούν φωλιές στους από οποιοδήποτε υλικό τοίχους να προστατευθεί η ξυλεία και ειδικότερα τα τμήματα που πακτώνονται από τη σήψη και τη διάβρωση με κατάλληλα μονωτικά υλικά με επάλειψη ή διαποτισμό κ.λπ.

Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση, στην οποία κατασκευάζεται το πάτωμα, όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), από το είδος του (με διαδοκίδωση ή όχι, σανίδωμα ραμποτέ ή όχι, με σοβατεπιά ή χωρίς κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοίχο.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 42

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο φέροντος σκελετού πατώματος, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, από καινούργια πελεκητή ξυλεία, με διατομή το λιγότερο 0.14μ. Χ 0.18μ. και σε απόσταση μεταξύ τους όση προκύπτει από τις ανάγκες για στατική αντοχή και ακαμψία. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο 41 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 43

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο πάτωμα (σανίδωμα), από σανίδες ραμποτέ με πάχος 0.025 μ. και οσοδήποτε πλάτος, από ξυλεία όμοια με αυτή, που υπήρχε, και ανεξάρτητα απ' το είδος και την προέλευσή της), με ή χωρίς διαδοκίδωση (καντρονιάρισμα) και σοβαντεπιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπονται στο άρθρο 42 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.600 ΔΡΧ.)

Άρθρο 44

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο πλακόστρωση, από οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές, πορσελάνινες κ.λπ.) και με οσοδήποτε πάχος, που δεν μπορούν να ξαναδιαστρωθούν, τοποθετημένες με οτιδήποτε κονίαμα ή άλλη συγκολλητική ουσία και σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, χωρίς προσοχή για να διασωθούν οι πλάκες, αλλά με προσοχή για να μην καταστραφεί το υπόστρωμά τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προβλέπονται στο άρθρο 39 και η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 45

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο πλακόστρωση, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 44, αλλά με προσοχή για να διασωθούν όλες οι πλάκες, που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο 44 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.600 ΔΡΧ.)

Άρθρο 46

Για να επιστρωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμεικές, πορσελάνινες κ.λπ.) και με οσοδήποτε πάχος και διαστάσεις, με τα ανάλογα σοβατεπιά, από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση, από το πάτωμα που υπήρχε στον ίδιο χώρο, όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 45, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός τους, με την αναγκαία συμπλήρωση

σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέες πλάκες, όμοιες με τις παλιές. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να μεταφερθούν οι πλάκες, που προέρχονται από τη αποξήλωση, από τη θέση που είχαν φυλαχθεί μα γίνει προμήθεια και μεταφορά νέων πλακών και όλων των υλικών, που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, μαζί με τη φθορά και απομείωση κλπ., για την τοποθέτησή τους σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιαδήποτε συγκολλητική ύλη (ασβεστοκονίαμα, τσιμεντοκονίαμα, κόλλα απλή ή με δύο παράγοντες κ.λπ.), για την αρμολόγησή τους, ανεξάρτητα απ' τη θέση, στην οποία κατασκευάζεται το δάπεδο (όροφος, απόσταση απ' τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ' το είδος του (μαρμάρινο με λούστρο ή όχι, με σοβατεπιά ή όχι, με αρμούς με οσοδήποτε πλάτος κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις, από τοίχο σε τοίχο.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 47

Για να επιστρωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο 46, με καινούργιες στο σύνολό τους πλάκες, όμοιες με τις παλιές, που υπήρχαν στον ίδιο χώρο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 46 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 48

Για να επισκευαστεί ξύλινη ή μεταλλική σκάλα, απ'Οποιοδήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέρια (βαθμιδοφόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή κ.λπ. και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κ.λπ.), από το ποσοστό νέων υλικών, που χρειάζεται, για να αντικατασταθούν φθαρμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κ.λπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 41, ανάλογα προσαρμοσμένες για σκάλες.

Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα απ' το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσοπατώματα, ανεξάρτητα από την έκτασή τους.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (49.500 ΔΡΧ.)

Γ' ΟΡΟΦΕΣ

Άρθρο 49

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινη ψευδοροφή (πέτσωμα), που η ξυλεία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ολικά ή μερικά, μαζί με τα επενδεδυμένα περιθώρια για την ανακατασκευή της, με προσοχή για να διασωθεί η χρήσιμη ξυλεία και ιδιαίτερα για τις σανίδες, αρμοκάλυπτρα ή άλλα στοιχεία που έχουν ανάγλυφα ή χρωματιστά κοσμήματα έστω και αν δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν, αλλά χρειάζονται σαν πρότυπα, για να διαμορφωθεί η νέα ψευδοροφή, που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο όμοια με την παλιά ανεξάρτητα από το είδος και τον τρόπο κατασκευής, τη θέση κ.λπ., όπως περιγράφεται και στο άρθρο 39. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο 39 και ειδικότερα οι αυξημένες δαπάνες που χρειάζονται για να διασωθούν τα κοσμημένα στοιχεία, που προαναφέρθηκαν και να φυλαχθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που αποξηλώνεται σε κατακόρυφη προβολή σε οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να προσμετρώνται τα περιθώρια κλπ.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.200 ΔΡΧ.)

Άρθρο 50

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινη ψευδοροφή (πέτσωμα) μαζί με τα περιθώρια με οποιοδήποτε σε κάτοψη, σχήμα και διαστάσεις ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή που έχουν τα περιθώρια και τη μορφή που έχει σε τομή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς κ.λπ.) και για να επισκευαστεί και συμπληρωθεί η σκάρα στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, από ξυλεία, που προέρχεται από την οροφή,που υπήρχε στον ίδιο χώρο, όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 49, στα οποία περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός της, με την αναγκαία συμπλήρωση, σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέα ξυλεία,όμοια με την παλιά και όμοια κατεργασμένη (με την ίδια ανάγλυφη και χρωματιστή διακόσμηση κ.λπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 41 και ακόμα η εξειδικευμένη εργασία και τα υλικά, που χρειάζονται για τη διακόσμηση, ανάγλυφη και χρωματιστή ή άλλη. Η μέτρηση γίνεται γίνεται όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 49.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 51

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο ξύλινη επένδυση σε οροφή με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, μαζί με το σκελετό αν χρειάζεται ή την επισκευή και συμπλήρωσή του, και μαζί με τα περιθώρια , με ξυλεία όμοια σε διαστάσεις, ποιότητα και μορφή με αυτή που υπήρχε, στον ίδιο χώρο, αλλά με ελάχιστο πάχος 0.012 μ., ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή, που έχουν τα περιθώρια και τη μορφή, που έχει η οροφή σε τομή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς κ.λπ.), τον τρόπο, που συνδέονται οι σανίδες (καρφωτές, με πατούρα, ραμποτέ κ.λπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 50 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 50.

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.200)

Δ' ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Άρθρο 52

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο κούφωμα, που τα υλικά του δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, χωρίς προσοχή για τη διάσωσή τους, αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα απ' το είδος, τον τρόπο κατασκευής και το σχήμα του (ξύλινα, σιδερένια, αλουμίνια, πλαστικά κ.λπ., εσωτερικά ή εξωτερικά, πολύφυλλα ή μονόφυλλα, με ή χωρις εξώφυλλα,φεγγίτη και μεσοκάσι, καρφωτά ή περαστά με καμπύλες, ολικά ή μερικά κ.λπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 41 και η μέτρηση γίνεται με τις εξωτερικές διαστάσεις, που έχει το τετράξυλο (κάσσα), ανεξάρτητα από το σχήμα της.

ΧΙΛΙΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.300 ΔΡΧ.)

Άρθρο 53

Για να αποξηλωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο κούφωμα, που τα υλικά του μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, ολικά ή μερικά, για την ανακατασκευή του, ή για να ξανατοποθετηθούν όπως είναι ή μετά από επισκευή, με προσοχή για να διασωθούν τα χρήσιμα υλικά ή και ολόκληρο το κούφωμα, ανεξάρτητα απ' το είδος, τον τρόπο κατασκευής και το σχήμα του, όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο άρθρο 52. Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανάλογα όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 40. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το ποσοστό των χρησίμων υλικών, στο σύνολό τους. Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 52.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 54

Για να επισκευαστεί, συμπληρωθεί, συντηρηθεί και χρωματισθεί ένα τετραγωνικό μέτρο κούφωμα, ανεξάρτητα από το είδος και τον τρόπο κατασκευής και το σχήμα του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που το κούφωμα, πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί από την αρχή, ανεξάρτητα απ' το ποσοστό νέας ξυλείας και άλλων υλικών (σιδερικά, υαλοπίνακες κ.λπ.), που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Στην τιμή περιλαμβάνονται, ανάλογα, όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 41 και ακόμη ο χρωματισμός με το ίδιο χρώμα, που είχε το κούφωμα (ελαιόχρωμα, βερνικόχρωμα, βερνίκι κ.λπ.) σε όσες στρώσεις χρειάζεται και η προεργασία, γενικά, για το χρωματισμό (τρίψιμο, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, αστάρωμα, σπατουλάρισμα κ.λπ.) και η προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, όμοιων με αυτούς που υπήρχαν. Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 52, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολική ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.800 ΔΡΧ.)

Άρθρο 55

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο εσωτερικές ή εξωτερικές ξύλινες πόρτες όμοιες με αυτές που υπήρχαν (ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές ή υαλόπορτες ή ραμποτέ, με φεγγίτι και μεσοκάσι ή χωρίς κ.λπ.), από ξυλεία τύπου Σουηδίας, εκτός από τη ραμποτέ επένδυση, που, αν είναι βερνικωμένη, θα γίνει από την ίδια ξυλεία με αυτή που υπήρχε (ανεξάρτητα από το είδος και την προέλευσή της). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών, που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για την κοπή κατεργασία, συναρμολόγηση κ.λπ. (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, βίδες, κόλλα, σιδερικά με οποιαδήποτε μορφή, κλειδαριές, πόμολα, γρύλοι, γρυλόχερα, υαλοπίνακες κ.λπ.), για τη στερέωσή τους στους τοίχους, τα περιθώρια, αρμοκάλυπτρα κ.λπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' τη θέση στην οποία τοποθετούνται (όροφος, απόσταση απ' τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ' τη μορφή του κ.λπ. όπως αναφέρεται στο άρθρο 52. Η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 54.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 56

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο εξωτερικά παράθυρα ή εξωστόθυρες οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά κλπ., από ξυλεία τύπου Σουηδίας, όμοια με αυτά, που υπήρχαν. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 55 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 55.

α) Για υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (24.200 ΔΡΧ.)

β) Για κουφώματα με εξώφυλλα:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (46.200 ΔΡΧ.)

Ε΄ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Άρθρο 57

Για να κατασκευαστεί ένα μέτρο γύψινη ταινία (μπορντούρα) ή γωνία (λούκι), με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (τραβηχτή ή με τοπικά ανάγλυφα κ.λπ. με γεωμετρικό σχήμα ή όχι κ.λπ. και οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος), με οσοδήποτε πλάτος για τις ταινίες ή ανάπτυγμα για τις γωνίες όμοιες με αυτές που υπήρχαν, και ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται απ' το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή που έχει η επιφάνεια στην οποία τοποθετούνται (επίπεδη ή καμπύλη) και του άξονά τους (ευθύγραμμος, πολυγωνικός, καμπύλος κ.λπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα καταστραμμένα γύψινα, να απομακρυνθούν τα υλικά, εκτός απ' όσα είναι απαραίτητα σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν τα νέα, τα οποία θα φυλαχθούν με προσοχή, για να κατασκευαστεί το γύψινο διακοσμητικό στοιχείο ίδο με αυτό που υπήρχε (πρώτυπο, εκμαγείο κ.λπ.), η εργασία και τα υλικά μαζί με τη φθορά, απομείωση κ.λπ.) τα μικροϋλικά, έστω και αν δεν ενσωματώνονται (υλικά για το εκμαγείο, λιπαντικά, φυσικές ή τεχνικές ίνες, ειδική ύλη για γύψινα, κόλλα κ.λπ.), η τελική επεξεργασία και χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα και χρωματισμούς, έστω και αν δεν είναι ομοιόχρωμη όλη η επιφάνεια. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά και όχι σε όλο το χώρο και ανεξάρτητα από το ολικό μήκος και το μήκος κάθε πλευράς στο οποίο χρησιμοποιείται κάθε μορφή και τις επαναλήψεις που θα γίνουν για το ίδιο στοιχείο. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που τοποθετείται μετρημένο για πλαίσια κ.λπ. στην εξωτερική περίμετρο και για τις γωνίες το μήκος μετριέται στην επιφάνεια του τοίχου στο οποίο τοποθετείται. Η τιμή ισχύει και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς στην περίπτωση αυτή μετριέται η διάμετρος για στρογγυλά, ή η μεγαλύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.400 ΔΡΧ.)

Άρθρο 58

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο γύψινη ταινία (μπορντούρα), ή γωνιά (λούκι), όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο 57. Στην τιμή περιλαμβάνονται ανάλογα προσαρμοσμένες, όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται

στο ίδιο άρθρο 57. Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 57 τόσο για ταινίες και γωνίες όσο και για ροζέτες ή αφαλούς.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 59

Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο σιδερένιο, χυτοσιδερένιο ή άλλο μεταλλικό στοιχείο, όπως κάγκελα, κουπαστές κ.λπ., όμοια με αυτά, που υπήρχαν, χυτά ή σφυρήλατα ή οποιαδήποτε πρόσθετη κατεργασία, χρειάζεται για την τελική διαμόρφωσή τους στο επίπεδο ή στο χώρο (με εγκάρσιες στο επίπεδό τους κάμψεις και εξοχές, ανάγλυφα κ.λπ.) με πρόσθετα διακοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο κ.λπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα κατεστραμμένα στοιχεία, να απομακρυνθούν τα υλικά, εκτός από όσα είναι απαραίτητα σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν τα νέα, τα οποία θα φυλαχθούν με προσοχή, για να κατασκευασθεί το νέο στοιχείο ίδιο με αυτό που υπήρχε (πρότυπο, μήτρα κλπ.), η εργασία και τα υλικά μαζί με τη φθορά και απομείωση κλπ., τα μικροϋλικά, έστω και αν δεν ενσωματώνονται (υλικά για τα εκμαγεία, περτσίνια, ηλεκτρόδια κ.λπ.),η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός όπως προβλέπεται και στο άρθρο 57. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από την ολική επιφάνεια, που θα αντικατασταθεί και από τις επαναλήψεις, που θα γίνουν για το ίδιο στοιχείο. Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια, που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο στοιχείο, που κατασκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την εγκάρσια διαμόρφωσή του.

ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (13.200 ΔΡΧ.)

Άρθρο 60

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα μέτρο τραβηχτό επίχρισμα, για γείσα, παραστάδες, πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, κορνιζώματα με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, με οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, και ολικό πλάτος, στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα (οδηγό) σε επίπεδο ή καμπύλη ή πολυγωνική, όμοιες με αυτές, που υπήρχαν και σε οσοδήποτε ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαιρεθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί ο τύπος, να τοποθετηθούν οι οδηγοί, η εργασία και τα υλικά μαζί με τη φθορά, απώλεια και απομείωση, τα μικροϋλικά, έστω και αν δεν ενσωματώνονται (οδηγοί, τύποι, φυσικές ή τεχνιτές ίνες κ.λπ. η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα και χρωματισμούς, έστω και αν δεν είναι ομοιόχρωμοι σε όλο το πλάτος. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και όχι σε όλο το χώρο ή την όψη , και ανεξάρτητα απ' το ολικό μήκος ή το μήκος κάθε πλευράς, στο οποίο χρησιμοποιείται κάθε μορφή και τις επαναλήψεις που θα γίνουν με τον ίδιο τύπο.

Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 57 και η αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται απ' την επιφάνεια πάνω στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή έχει ανακατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό.

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 61

Για να χρωματισθεί ένα τετραγωνικό μέτρο σε παλαιά ή νέα επιχρίσματα, ανεξάρτητα από τη θέση, εσωτερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο, που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιά (χρωματισμένη) το ολικό εμβαδό και τις διαστάσεις και απ' τις επαναλείψεις που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπει το Α.Τ.Ο.Ε. στα αντίστοιχα άρθρα του και ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερους χρωματισμούς ή και διακοσμητικές ταινίες (στάμπες κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στην τιμή. Η μέτρηση γίνεται όπως προβλέπεται και με τους συντελεστές που ορίζει το Α.Τ.Ο.Ε.

α) Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου RELIEF)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

β) Με υδρόχρωμα ή τσίγκο ή κόλλα ή συνδυασμό τους

ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.100 ΔΡΧ.)

γ) Με ελαιόχρωμα σε τοίχους

ΧΙΛΙΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.700 ΔΡΧ.)

δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο με σπατουλάρισμα της επιφάνειας

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.)

ε) Με ελαιόχρωμα ή βερνικόχρωμα (ριπουλίνη) ή βερνίκι σε ξύλινα ή μεταλλικά κουφώματα

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.700 ΔΡΧ.)

στ)Με βερνικόχρωμα σε δάπεδα

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.800 ΔΡΧ.)

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ